SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos
- Darbų vykdymo riba
- Požeminės aikštelės ribos
- Esami pastatai
- Gretimų sklypų ribos
- Projektuojamos laiptinės iš požeminės automobilių aikštelės
- Įvažiavimas iš požeminės automobilių aikštelės
- Išvažiavimas iš požeminės automobilių aikštelės
- Įėjimai į požeminės automobilių aikštelės laiptines
- Paprastoji veja (reikalingas juodžemio sluoksnio storis 0,15-0,20m)
- Esamos gatvės kontūrai
- Šaligatvis
- Dviračių takas
- Aikštės akcentas
- Fontanas
- Kelio bortai 100.15.22
- Vejos bortai 100.08.20
- Esami medžiai už aikštės ribų
- Esami paliekami medžiai aikštėje 22 vnt.
- Naujai sodinami medžiai: Liepa (Tilia) 11 vnt.
- Kito projekto apimtyje naujai sodinami medžiai: Liepa (Tilia) 12 vnt.
- Naikinami medžiai 22 vnt.
- Išsaugomi medžiai 18 vnt.
- Suoliukai
- Dviračių stovai
- Šiukšliadėžės
- INFO stendas, esamas, perkeliamas

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

- L1 Evakuacinė laiptinė
- L2 Evakuacinė laiptinė
- L3 Evakuacinė laiptinė
- LIFT Liftas

Medžių taksacijos lentelė

Nr. plane	Veislė, Rūšis	Statusas	Skersmuo, cm	Kiekis
41	Uosialapis klevas	Kertamas	44	1
42	Uosialapis klevas	Kertamas	60	1
43	Liepa	Kertamas	40	1
44	Kaštonas	**Išsaugomas**	**53**	**1**
45	Maumedis	Kertamas	45	1
46	Kaštonas	Kertamas	43	1
47	Kaštonas	**Išsaugomas**	41	1
48	Liepa	**Išsaugomas**	27	1
49	Liepa	**Išsaugomas**	35	1
50	Liepa	**Išsaugomas**	**59**	**1**
51	Liepa	**Išsaugomas**	**69**	**1**
52	Liepa	**Išsaugomas**	**47**	**1**
53	Liepa	**Išsaugomas**	**74**	**1**
54	Liepa	**Išsaugomas**	**59**	**1**
55	Beržas	**Išsaugoma**	31	1
56	Liepa	**Išsaugomas**	**41**	**1**
57	Beržas	**Išsaugoma**	20	1
58	Beržas	**Išsaugoma**	34	1
59	Beržas	**Išsaugoma**	36	1
60	Beržas	**Išsaugomas**	**28**	**1**
61	Beržas	**Išsaugoma**	35	1
62	Kaštonas	**Išsaugomas**	**58**	**1**
63	Kaštonas	**Išsaugomas**	**49**	**1**
64	Beržas	Kertamas	39	1
65	Beržas	Kertamas	30	1
66	Beržas	Kertamas	22	1
67	Beržas	Kertamas	40	1
68	Beržas	Kertamas	28	1
69	Beržas	Kertamas	23	1
70	Beržas	Kertamas	25	1
71	Beržas	Kertamas	18	1
72	Beržas	Kertamas	30	1
73	Beržas	Kertamas	34	1
74	Beržas	Kertamas	24	1
75	Beržas	Kertamas	20	1
76	Beržas	Kertamas	35	1
77	Beržas	Kertamas	22	1
78	Beržas	Kertamas	32	1
79	Beržas	Kertamas	28	1
80	Beržas	Kertamas	38	1
81	Beržas	Kertamas	33	1
82	Beržas	Kertamas	31	1

0 2.5 5.0m
M 1:250



Vietovės norminė "Vėjų rožė"

Šiaurės krypties rodyklė

Koordinačių sistema: LKS 94
Aukščių sistema: LAS 07

PASTABOS:
1. ±0.00 = ABS. ALT. 5.12
2. MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
3. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
4. NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE,- OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE,-OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ,TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
5. INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
6. VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINĖS IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
7. GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHININIO PROJEKTO AUTORIAIS.
8. GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.

0	2023-03-16	Statybos leidimui
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
cloud
ARCHITEKTŲ IR STATYBOS BIURAS
J.Y. ARCHITEKTŲ IŠMOKŠČIŲJŲ UŽ(Ramintojos pr. 21C, Quadrum North, Baukštas, LT-08100 Vilnius, Įmonės kodas 302331136 tel.: +370 68790457

A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	SPDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	S. ČALNARAS	
	Arch.	U. VALASEVIČIŪTĖ	

Etapas: TP
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija**

OBJEKTO PAVADINIMAS
Atgimimo aikštės Danės g. 17C, Danės g. 17 B. Klaipėdoje, įrenginant požeminę automobilių saugyklą rekonstravimo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
01 ATGIMIMO AIKŠTĖ
02 POŽEMINĖ AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA

DOKUMENTO PAVADINIMAS
SKLYPO SUTVARKYMO (APLINKOTVARKOS) PLANAS M 1:250

Laida: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: P21-046-TP-SP/SA – BR.06

Lapas: 1 Lapų: 1